采购需求表

一、设备参数及预算

序号	品名	技术要求	单位	数量	单价（元）	总价（元）
1	学院介绍	1、墙面尺寸：750*200cm. 2、所有板材、油墨、胶水、辅材必须为室内环保级，符合国家室内装饰相关环保标准，完工后无明显刺鼻异味，满足校园室内环境使用要求。表面平整、无变形、无翘曲、无气泡、划痕、崩边、色差、脏点；切割边缘光滑，无毛刺、焦边。 3、甲醛释放量符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》E1 级要求； 不含重金属、邻苯二甲酸酯等超标有害物质，提供板材合格证、厂家环保检测报告。 4、材质 1 公分 PVC+亚克力+封边。透明亚克力透光均匀，无杂点、水纹、气泡；实色亚克力颜色饱和、内外通体着色，不是仅表面喷色。板面镜面效果，划痕少；切割抛光后边缘通透光亮，无白雾、麻点；雕刻、折弯部位无开裂。立体字背面可装底座、贴双面胶、打结构胶，边角可做圆角打磨。 5、辅材使用中性硅酮环保胶、亚克力专用环保胶；胶水提供环保检测，低 VOC。所有辅材随主材一并提供合格证，不使用三无产品。质保期不少于 12 个月，细节及颜色经采购人确认后制作安装。	个	1	8000	8000

2	学生荣誉成果展示	1、墙面尺寸：730*170cm. 2、所有板材、油墨、胶水、辅材必须为室内环保级，符合国家室内装饰相关环保标准，完工后无明显刺鼻异味，满足校园室内环境使用要求。表面平整、无变形、无翘曲、无气泡、划痕、崩边、色差、脏点；切割边缘光滑，无毛刺、焦边。 3、甲醛释放量符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》E1 级要求；不含重金属、邻苯二甲酸酯等超标有害物质，提供板材合格证、厂家环保检测报告。包括磁吸上墙的软磁面装饰物。 4、材质 1 公分 PVC+亚克力+封边，磁吸材质。透明亚克力透光均匀，无杂点、水纹、气泡；实色亚克力颜色饱和、内外通体着色，不是仅表面喷色。板面镜面效果，划痕少；切割抛光后边缘通透光亮，无白雾、麻点；雕刻、折弯部位无开裂。立体字背面可装底座、贴双面胶、打结构胶，边角可做圆角打磨。 5、辅材使用中性硅酮环保胶、亚克力专用环保胶；胶水提供环保检测，低 VOC。所有辅材随主材一并提供合格证，不使用三无产品。质保期不少于 12 个月，细节及颜色经采购人确认后制作安装。	个	1	8000	8000

3	党建文化墙	1、墙面尺寸：570*150cm. 2、所有板材、油墨、胶水、辅材必须为室内环保级，符合国家室内装饰相关环保标准，完工后无明显刺鼻异味，满足校园室内环境使用要求。表面平整、无变形、无翘曲、无气泡、划痕、崩边、色差、脏点；切割边缘光滑，无毛刺、焦边。 3、甲醛释放量符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》E1 级要求； 不含重金属、邻苯二甲酸酯等超标有害物质，提供板材合格证、厂家环保检测报告。 4、材质 1 公分 PVC+亚克力+封边。透明亚克力透光均匀，无杂点、水纹、气泡；实色亚克力颜色饱和、内外通体着色，不是仅表面喷色。板面镜面效果，划痕少；切割抛光后边缘通透光亮，无白雾、麻点；雕刻、折弯部位无开裂。立体字背面可装底座、贴双面胶、打结构胶，边角可做圆角打磨。 5、辅材使用中性硅酮环保胶、亚克力专用环保胶；胶水提供环保检测，低 VOC。所有辅材随主材一并提供合格证，不使用三无产品。质保期不少于 12 个月，细节及颜色经采购人确认后制作安装。	个	1	8000	8000

4	学院大门防撞线	1、尺寸：以实地测量为准。 2、采用高品质 PVC / 乙烯基磨砂贴材质，环保无异味，不含重金属，符合室内使用环保要求；材质具备韧性，不易脆裂，边缘无毛刺，避免划伤人员。 2、颜色醒目（常规选用高对比黄色、浅灰、白色等），透光 / 半透磨砂效果均匀；防撞条宽度、长度严格按采购人需求，图案、文字清晰无重影、无漏印，满足人行识别警示作用。 3、具备抗紫外线、耐老化性能，长期室内光照下不易褪色、发黄；防潮，适应空调、潮湿门厅环境，温变环境下不开裂、不拱边。 4、裁切边缘顺滑平直，无锯齿毛边；如需分条拼接，接缝整齐；支持定制尺寸、定制文字 logo，同一批次产品色差控制在肉眼无明显差异。 5、适配平整钢化玻璃门表面；贴附后无气泡（规范施工前提下），表面哑光不反光刺眼，不影响玻璃通透采光。室内使用，阻燃性能符合公共场所装饰材料相关要求，不产生有毒刺激性烟气。 6、质保期不少于 12 个月，质保期内出现大面积褪色、自行起边脱落等质量问题，乙方免费更换、上门重新施工。	个	33	100	3300

5	学院各类横幅、道旗、班牌等	1、选用加厚春亚纺 / 经编布，面料密实、垂感好、挺括不软塌，不易起球、不易抽丝，颜色着色均匀，无跳色、杂点；不使用薄透易变形的劣质布料。 2、红色为标准国旗红，色泽纯正，色牢度高，日晒环境下不易褪色、发暗；印刷 / 缝制的五星图案比例规范、位置准确，图形清晰不变形。 3、缝线工整牢固，包边密实，无脱线、跳线、裂口；旗杆套缝制加固，挂孔 / 穿杆位置补强处理，反复悬挂拉扯不易撕裂；裁剪边缘无毛边。 4、尺寸严格按采购需求制作，长宽误差控制在 ±2cm 以内；旗帜长宽比例符合规范要求，整体方正，不歪斜。 5、染料环保无刺鼻异味，不含有害重金属；面料具备一定阻燃性能，适合室内会场、活动现场使用。 6、单面独立包装，折叠整齐，运输不压皱；质保不少于 12 个月，质保期内出现大面积褪色、开线、面料破损等质量问题，乙方免费更换。	面	16	150	2400

二、报价要求

1、报价为全费用综合包干价：报价包含现场勘测、方案深化设计、小样制作、板材采购、雕刻、UV 喷绘、加工打磨、辅材（胶水、不锈钢固件、泡棉胶等）、运输、上楼搬运、安装、成品保护、现场垃圾清运、税费、保险、售后维保、配合验收等全部费用。除甲方书面确认的变更增项外，合同履约期间不再产生任何额外费用。

2、报价分项明细清晰，不得只报总价：投标人须单独列明分项报价，至少包含：PVC 底板、亚克力造型/立体字、UV 画面喷绘、质保服务费；注明各分项对应的材质规格、厚度、数量、单价，便于评审比对，未提供分项报价的

视为无效响应。

3、报价材质、工艺必须与技术条款一一对应：报价中须明确标注 PVC 板（高密度结皮板）、亚克力（全新浇筑料）、UV 墨水、粘接胶等品牌、规格、环保标准；承诺所报材料与后期送样、进场实物一致，严禁低价申报后替换为回收料、低密度劣质板材、油性墨水等不符合技术要求的材料。

4、报价有效期明确：本项目报价有效期不少于 7 日历天，自投标截止之日起计算。有效期内，投标人报价、服务承诺保持不变，不得随意调价、撤销投标；中标后须按投标报价内容履约。

5、报价包含质保相关全部成本：报价须覆盖招标文件约定的不少于 1 年免费质保、故障上门维修、零部件更换、人工等维保费用，质保期内不再向甲方收取维修费、材料费、差旅费。同时在报价文件中附售后服务方案，明确响应时限。

6. 报价的变更与调价规则：报价默认按甲方最终确认效果图、施工图纸实施；仅在甲方出具书面变更通知单，发生工程量增减时，方可按本次投标相同单价进行调整，无书面变更的，乙方不得提出加价。

7. 报价文件形式及合规要求：报价文件加盖单位公章，所有数字大小写保持一致，大小写不一致以大写金额为准；不得出现选择性报价、有条件报价（如“仅供参考”“可根据现场另行加价”等），选择性报价视为投标无效。